COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fl.
Rubr:
TP 05-2015
Processo
CPL

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL – MIRANDA DO NORTE - MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 005-2015

ABERTURA DO CERTAME 29/09/2015 às 08h00.

São Luís (MA), 28 de Setembro de 2015

CARTA PROPOSTA

Prezados Senhores,

Após cuidadoso exame e estudo da Tomada de Preços (art. 22, § 2° da Lei n° 8.666/93) em referência, com a qual estamos plenamente de acordo, apresentamos nossa proposta para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS - MUNICÍPIO DE MIRANDA DO NORTE - MA, objeto do certame.

O valor global de nossa proposta é de R$ 406.136,32 (QUATROCENTOS E SEIS MIL, CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), conforme detalhado na Planilha de Quantidades e Preços em anexa.

Estamos cientes de que os quantitativos constantes da Planilha de Quantidades e Preços são estimativos, e poderão variar para mais ou para menos, em função das reais necessidades da **PREFEITURA**, observados os limites legais.

CNPJ 19.792.881/0001-59
Avenida dos Holandeses Nº14, Sala 407, Quadra 11-A, Ed. Century Multiempresarial, Calhau
CEP.: 65.076-090 São Luís MA.
Fone: 3235-7301 E-mail: jjconstrucoes.servicos@gmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fl. ____
Rubr: ____
TP 05-2015
Processo
CPL

Nossa proposta é válida por 60 (sessenta) dias a partir da abertura do envelope e, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a comparecer no local, data e horário estabelecidos pela **PREFEITURA** para a assinatura do Contrato.

Atenciosamente,

Razão Social: J S L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -ME - **CNPJ:** 19.792.881/0001-59

End.: Avenida dos Holandeses, 14, QD 11-A, Edf. Century Multiempresarial, Sl 407, Calhau - São Luís - MA, CEP: 65.071-380

Dados Bancários:

BANCO DO BRASIL: Agência: 4445-8, Conta Corrente: 23.964-X

Telefone: (098) 3235-7301

Atenciosamente,

JOÃO DOS SANTOS LOPES FILHO

CPF Nº 816.255.373-87

RG Nº 000056221596-4 SSP-MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fl.
Rubr:
TP 05-2015
Processo
CPL

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
MIRANDA DO NORTE MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 005-2015
ABERTURA DO CERTAME 29/09/2015 às 08h00.

19.792.881/0001-59
JSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME-ME
Av. dos Holandeses, 14 Quadra 11-A
Sala 407 Edif. Century Multiempresarial
Calhau
CEP: 65.071380
São Luís - MA

São Luís (MA), 28 de Setembro de 2015.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS - MUNICÍPIO DE MIRANDA DO NORTE - MA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	SINAPI/ MAR-2013	VALOR (R$)		PESO (%)
					UNIT(R$)	TOT.(R$)	
1	**MOBILIZÇÃO -CANTEIRO DE OBRA - DEMOLIÇÕES**					**R$ 14.782,05**	**3,64%**
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - PADRÃO MINISTERIO DA SAUDE -	M2	4,50	74209/001	202,04	R$ 909,18	0,22%
1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS	M2	267,50	74077/002	2,36	R$ 631,30	0,16%
1.3	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM PORTÕES, INCL. PINTURA - no	M2	66,00	74220/001	31,95	R$ 2.108,70	0,52%
1.4	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE RETIRADA DE ARVORES ENTRE 0,05CM	M2	829,73	73822/002	0,46	R$ 381,68	0,09%
1.5	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-	UN	1,00	73960/001	977,75	R$ 977,75	0,24%
1.6	LIGAÇÃO DE ESGOTO	UN	1,00	73784/001	307,44	R$ 307,44	0,08%
1.7	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA	UN	1,00	***	260,80	R$ 260,80	0,06%

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fl.
Rubr:
TP 05-2015
Processo
CPL

1.8	GALPÃO ABERTO PARA OFICINA E DEPÓSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA	M2	10,00	73803/001	149,28	R$ 1.492,80	0,37%
1.9	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO,MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELÉTRCA	M2	40,00	73805/001	192,81	R$ 7.712,40	1,90%
2	**MOVIMENTO DE TERRA**					**R$ 10.815,58**	**2,66%**
2.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES	M3	61,83	79478	20,69	R$ 1.279,26	0,31%
2.2	REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL REAPROVEITADO - FUNDAÇÃO	M3	40,22	55835	24,72	R$ 994,24	0,24%
2.3	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS EM CAMINHAO BASCULANTE	M3	31,82	72850	8,45	R$ 268,88	0,07%
2.4	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3	3182,00	72855	2,60	R$ 8.273,20	2,04%
3	**COBERTURA**					**R$ 40.735,98**	**10,03%**
3.1	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE	M2	286,94	73931/001	55,28	R$ 15.862,04	3,91%
3.2	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	286,94	73938/003	25,03	R$ 7.182,11	1,77%
3.3	COBERTURA EM POLICARBONATO, INCL. ESTRUTURA METÁLICA	M2	29,83	72112	193,72	R$ 5.778,67	1,42%
3.4	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO,	M	26,83	6058	12,66	R$ 339,67	0,08%
3.5	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M	59,88	72105	32,33	R$ 1.935,92	0,48%
3.6	RUFOS, CONTRA-RUFOS, AGUA-FURTADA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M	298,10	72105	32,33	R$ 9.637,57	2,37%
4	**FUNDAÇÃO E ESTRUTURA**					**R$ 110.316,11**	**27,16%**
4.1	**FUNDAÇÃO**					**R$ 55.205,50**	**13,59%**
4.1.1	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM,	M	208,0	83506	143,13	R$ 29.771,04	7,33%

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fl.
Rubr:
TP 05-2015
Processo
CPL

	EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,15		0				
4.1.2	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE MPA, SEM ARMACAO 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	104,00	74254/002	5,71	R$ 593,84	0,15%
4.1.3	LASTRO DE BRITA	M3	1,38				
4.1.4	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES	M2	218,32	5651	36,88	R$ 8.051,64	1,98%
4.1.5	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	903,48	74254/002	5,71	R$ 5.158,87	1,27%
4.1.6	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%)	KG	369,03	73942/002	6,10	R$ 2.251,08	0,55%
4.1.7	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO	M3	20,23	74137/003	463,62	R$ 9.379,03	2,31%
4.2	**ESTRUTURA**					**R$ 55.110,61**	**13,57%**
4.2.1	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES.	M2	317,39	5651	36,88	R$ 11.705,34	2,88%
4.2.2	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE	KG	1454,95	74254/002	5,71	R$ 8.307,76	2,05%
4.2.3	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%)	KG	594,28	73942/002	6,10	R$ 3.625,11	0,89%
4.2.4	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO	M3	18,78	74137/003	463,62	R$ 8.706,78	2,14%
4.2.5	LAJE PRE-MOLDADA, INCLUSO ESCORAMENTO, CONCRETO E ARMADURA	M2	303,42	74202/002	68,80	R$ 20.875,30	5,14%
4.2.6	VERGA, CONTRA-VERGA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A 10X10CM, FCK=20MPA	M	152,20	74200/001	12,42	R$ 1.890,32	0,47%

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fl.
Rubr:
TP05-2015
Processo
CPL

5	**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**					**R$ 24.593,60**	**6,06%**
5.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM VEZ, ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM, INCLUSO FUNDAÇÃO EASSENTADO EM	M2	790,91	73935/001	29,89	R$ 23.640,30	5,82%
5.2	MURO EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM 1/2, ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM, INCLUSO FUNDAÇÃO E ESTRUTURA-CONTORNO DO RESERVATÓRIO ÁGUAS PLUVIAIS	M2	19,38	73935/001-74161-5978	49,19	R$ 953,30	0,23%
6	**IMPERMEABILIZAÇÃO**					**R$ 5.305,28**	**1,31%**
6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA BETUMINOSA (BALDRAMES)	M2	194,49	83738	26,74	R$ 5.200,66	1,28%
6.2	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 3MM - Lajes	M2	1,60	83740	53,94	R$ 86,30	0,02%
6.3	PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2	M2	1,60	73635	11,45	R$ 18,32	0,00%
7	**REVESTIMENTO PISOS , PAREDES E TETOS**					**R$ 102.854,66**	**25,33%**
7.1	**PISO**					**R$ 38.617,02**	**9,51%**
7.1.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL	M2	234,35	73919/001	29,57	R$ 6.929,73	1,71%
7.1.2	REGULARIZACAO DE PISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR, ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECÂNICO	M2	256,24	73920/001	11,15	R$ 2.857,08	0,70%
7.1.3	PISO (CALCADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) PREPARO	M2	219,72	73892/001	32,64	R$ 7.171,66	1,77%

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fl.
Rubr:
Processo
CPL

	MECANICO,						
7.1.4	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA, INCL BASE DE PÓ DE PEDRA	M2	63,76	***	26,11	R$ 1.664,77	0,41%
7.1.5	LASTRO DE CASCALHO (estacionamento - h= 10cm)	M3	14,29	84170	234,94	R$ 3.357,29	0,83%
7.1.6	GUIA DE CONCRETO	M	29,90	74012/001	31,96	R$ 955,60	0,24%
7.1.7	SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM	M2	11,96	74012/001	31,96	R$ 382,24	0,09%
7.1.8	PISO CERAMICO 0X40CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI	M2	234,35	73829/001	42,26	R$ 9.903,63	2,44%
7.1.10	RODAPÉ CERAMICO H=10CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI	M	204,25	84188	20,19	R$ 4.123,81	1,02%
7.1.12	SOLEIRA DE GRANITO - PORTAS	M	27,45	84088	46,31	R$ 1.271,21	0,31%
7.2	**PAREDE**					**R$ 52.903,12**	**13,03%**
7.2.1	CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	678,77	74161	3,65	R$ 2.477,51	0,61%
7.2.2	CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	899,04	74161	3,65	R$ 3.281,50	0,81%
7.2.3	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 2CM	M2	1577,81	5978	15,65	R$ 24.692,73	6,08%
7.2.4	REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI	M2	219,18	73912/002	29,00	R$ 6.356,22	1,57%
7.2.5	EMASSAMENTO C/MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS	M2	679,86	73955/002	7,33	R$ 4.983,37	1,23%
7.2.6	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES	M2	679,8	73954/00	6,97	R$ 4.738,62	1,17%

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fl.:
Rubr:
TP 05/2015
Processo
CPL

	INTERNOS, DUAS DEMAOS		6	2			
7.2.7	PEITORIL DE GRANITO (JANELAS)	M	33,75	84088	46,31	R$ 1.562,96	0,38%
7.2.8	PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA	M2	690,13	73954/002	6,97	R$ 4.810,21	1,18%
7.3	**TETO**					**R$ 10.316,30**	**2,54%**
7.3.1	CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	285,93	73908//007	5,33	R$ 1.524,01	0,38%
7.3.2	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM TETO, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 1,5CM	M2	285,93	84073	16,00	R$ 4.574,88	1,13%
7.3.3	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS	M2	257,40	73955/002	7,33	R$ 1.886,74	0,46%
7.3.4	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	257,40	73954/002	6,97	R$ 1.794,08	0,44%
7.3.5	PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA	M2	35,21	73954/002	6,97	R$ 245,41	0,06%
7.3.6	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	6,68	73792/001	43,59	R$ 291,18	0,07%
7.4	**MURO DE FECHAMENTO DO RESERV. REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA**					**R$ 1.018,22**	**0,25%**
7.4.1	CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	38,76	74161	3,65	R$ 141,47	0,03%
7.4.2	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 2CM	M2	38,76	5978	15,65	R$ 606,59	0,15%
7.4.3	PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA	M2	38,76	73954/002	6,97	R$ 270,16	0,07%
8	**ESQUADRIAS**					**R$**	**8,17%**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fl.
Rubr:
TP 05 2015
Processo
CPL

						33.179,60	
8.1	**MADEIRA**					**R$ 8.474,99**	**2,09%**
8.1.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UN	6,00	73910/005	270,43	R$ 1.622,58	0,40%
8.1.2	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UN	12,00	73910/010	284,12	R$ 3.409,44	0,84%
8.1.3	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,00X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UN	1,00	73910/008	349,59	R$ 349,59	0,09%
8.1.4	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DEV ACABAMENTO POPULAR	UN	19,00	74068/002	58,98	R$ 1.120,62	0,28%
8.1.5	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA	UN	1,00	73910/005	270,43	R$ 270,43	0,07%
8.1.6	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA	UN	1,00	73910/010	270,43	R$ 270,43	0,07%
8.1.7	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,20X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA	UN	1,00	73910/008	349,59	R$ 349,59	0,09%
8.1.8	PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO	M2	122,85	73739/001	8,81	R$ 1.082,31	0,27%
8.2	**ALUMINIO**					**R$ 19.244,18**	**4,74%**
8.2.1	JANELA DE ALUMINIO PROJETANTE	M2	28,36	74067/001	434,36	R$ 12.318,45	3,03%
8.2.2	JANELA VENEZIANA ALUMÍNIO - FIXO	M2	1,60	***	304,05	R$ 486,48	0,12%

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fl.
Rubr:
TP 05-2015
Processo
CPL

8.2.3	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO CHAPA LISA, 1F/2F , COMPLETA - CONF. PROJETO	M2	12,43	***	475,00	R$ 5.904,25	1,45%
8.2.4	BICILETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO	UN	1,00	***	535,00	R$ 535,00	0,13%
8.3	**VIDRO**					**R$ 5.460,43**	**1,34%**
8.3.1	CONJUNTO DE VIDRO TEMPERADO 10MM COM 1 PORTA - CV1/CV2	M2	17,43	72118	124,54	R$ 2.170,73	0,53%
8.3.2	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	29,24	72126	79,68	R$ 2.329,84	0,57%
8.3.3	ESPELHO CRISTAL FIXADO COM BOTÕES	M2	2,84	74125/002	337,98	R$ 959,86	0,24%
9	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**R$ 22.949,67**	**5,65%**
9.1	**PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO**					**R$ 387,16**	**0,10%**
9.1.1	PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO - COMPLETO CFE PROJETO	CJ	1,00	74131/007	387,16	R$ 387,16	0,10%
9.2	**PONTOS ELÉTRICOS**					**R$ 10.794,64**	**2,66%**
9.2.1	LUMINÁRIA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X28W/127V DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, PAINEL EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, TRATADA E PINTADA REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%, SOQUETE TIPO PUSH - IN G - 5 DE ENGATE RÁPIDO, ROTOR DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE COMPLETA	UN	37,00	***	85,00	R$ 3.145,00	0,77%
9.2.2	LUMÍNARIA FLUORESCENTE COMPACTA DE SOBREPOR, PARA 2 X FC 18/ 26W OU FC ELETRÔNICA 23W E CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO	UN	8,00	***	75,85	R$ 606,80	0,15%

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fl.
Rubr:
TP 05-2015
Processo
CPL

	ANODIZADO ALTO BRILHO, DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLUCIDO NA COR BRANCA, COM LÂMPADAS - COMPLETA						
9.2.3	ARANDELA TIPO TARTARUGA COM LÂMPADA ELETRONICA 16W - COMPLETA	UN	18,00	***	35,12	R$ 632,16	0,16%
9.2.4	BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E INDICAÇÃO DE SAÍDA	UN	3,00	***	45,00	R$ 135,00	0,03%
9.2.5	PROJETOR COM LÂMPADA E REATOR VAPOR METÁLICO 150W COMPLETO	UN	2,00	84225	105,37	R$ 210,74	0,05%
9.2.6	RELÉ FOTOELÉTRICO	UN	2,00	83999	34,22	R$ 68,44	0,02%
9.2.7	PONTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO	PT	68,00	***	35,00	R$ 2.380,00	0,59%
9.2.8	PLACA DE SAÍDA DE FIO COM FURO CENTRAL EM CX. 4"X2" PARA PONTO DE CHUVEIRO OU AQUECEDOR	UN	2,00	***	12,25	R$ 24,50	0,01%
9.2.9	TOMADA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X2"	UN	57,00	***	9,85	R$ 561,45	0,14%
9.2.10	TOMADA 20A/127V EM CX. 10"X10" DE PISO ALTA	UN	2,00	***	25,00	R$ 50,00	0,01%
9.2.11	PONTO DE ENERGIA PARA TOMADA	PT	61,00	***	35,00	R$ 2.135,00	0,53%
9.2.12	INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES EM CX. 4"X2"	UN	15,00	***	7,15	R$ 107,25	0,03%
9.2.13	INTERRUPTOR C/ 2 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2"	UN	9,00	***	8,55	R$ 76,95	0,02%
9.2.14	INTERRUPTOR C/ 3 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2"	UN	2,00	***	9,75	R$ 19,50	0,00%
9.2.15	INTERRUPTOR C/ 4 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X4"	UN	1,00	***	11,25	R$ 11,25	0,00%
9.2.16	INTERRUPTOR C/ 1 TECLA PARALELA EM CX. 4"X2"	UN	2,00	***	13,65	R$ 27,30	0,01%
9.2.17	TOMADA DUPLA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X4"	UN	9,00	***	8,55	R$ 76,95	0,02%
9.2.18	PONTO DE ENERGIA PARA INTERRUPTOR	PT	29,00	***	18,15	R$ 526,35	0,13%
9.3	**QPDG**					**R$**	**0,53%**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fl.:
Rubr:
TP05-2015
Processo
CPL

						2.149,85	
9.3.1	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG ,PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE,COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. - DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.	UN	1,00	74131/004	220,29	R$ 220,29	0,05%
9.3.2	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C	UN	1,00	74130/006	226,52	R$ 226,52	0,06%
9.3.3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C	UN	2,00	74130/006	226,52	R$ 453,04	0,11%
9.3.4	PARA RAIO TIPO VCL 175V 45KA	UN	1,00	***	1.250,00	R$ 1.250,00	0,31%
9.4	**QUADROS**					**R$ 5.496,36**	**1,35%**
9.4.1	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPADE AÇO 16USG, PARA ATÉ18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETASDEIDENTIFICAÇÃOEMACRÍLICOPARA CADACIRCUITOEPORTAPROJETO.DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.	UN	2,00	74131/004	220,29	R$ 440,58	0,11%
9.4.2	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63A SENS. 30MA (TETRAPOLAR)	UN	2,00	***	50,00	R$ 100,00	0,02%
9.4.3	PARA RAIO TIPO VCL 40KA	UN	3,00	***	1.250,00	R$ 3.750,00	0,92%
9.4.4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C	UN	2,00	74130/005	88,54	R$ 177,08	0,04%
9.4.5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A	UN	10,00	74130/004	62,93	R$ 629,30	0,15%
9.4.6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A	UN	10,00	74130/002	13,64	R$ 136,40	0,03%

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fl.
Rubr.
Processo
CPL

9.4.7	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A	UN	5,00	74130/003	52,60	R$ 263,00	0,06%
9.5	**EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA**					**R$ 4.121,66**	**1,01%**
9.5.1	PLACA 4X4" COM UMA TOMADA DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6	UN	11,00	***	7,75	R$ 85,25	0,02%
9.5.2	PONTO PARA INSTALAÇÃO DE LÓGICA	PT	11,00	***	25,55	R$ 281,05	0,07%
9.5.3	CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO DA CATEGORIA 6	PT	11,00	***	150,00	R$ 1.650,00	0,41%
9.5.4	PONTO PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONIA	PT	7,00	***	75,00	R$ 525,00	0,13%
9.5.5	RACK10U'STIPOAUTOPORTANTEC/PORTAEMACRILICOECHAVEFRONTALELATERAL, COM 2 OU 4 VENTILADORES DE TETO.	UN	1,00	***	250,00	R$ 250,00	0,06%
9.5.6	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL	UN	1,00	***	175,00	R$ 175,00	0,04%
9.5.7	VOICE PANEL 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL	UN	1,00	***	135,00	R$ 135,00	0,03%
9.5.8	PLACA SAÍDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV	UN	2,00	***	95,75	R$ 191,50	0,05%
9.5.9	PONTO PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TV	PT	2,00	***	65,35	R$ 130,70	0,03%
9.5.10	CAIXA TELEFONICA (400X400X120MM) DE EMBUTIR	UN	1,00	***	15,15	R$ 15,15	0,00%
9.5.11	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIPOR1 C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO EAROTP1F-COMPLETA	UN	3,00	83367	227,67	R$ 683,01	0,17%
10	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**					**R$ 31.281,36**	**7,70%**
10.1	**LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS**					**R$ 14.385,58**	3,54%
10.1.1	VASOSANITARIOSIFONADOLOUÇABRANCAPADRAOPOPULAR,COMCONJUNTOPARAFIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA	UN	1,00	6021	149,17	R$ 149,17	0,04%
10.1.2	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR	UN	1,00	74113/001	19,29	R$ 19,29	0,00%

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fl.
Rubr:
TP05-2015
Processo
CPL

10.1.3	VASOSANITARIOSIFONADOLOUÇABRANCAPADRAOPNE,COMCONJUNTOPARAFIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA, INCL ASSENTO	UN	4,00	73947/011	249,67	R$ 998,68	0,25%
10.1.4	PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO EM PLASTICO ABS	UN	5,00	6004	29,51	R$ 147,55	0,04%
10.1.5	LAVATORIOLOUCABRANCASUSPENSO29,5X39,0CM,PADRAOPOPULAR,COMSIFAOPLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO	UN	12,00	6009	127,99	R$ 1.535,88	0,38%
10.1.6	LAVATORIO EM INOX PARA ESCOVAÇÃO, INCL VALVULAS E SIFÕES, CONF.PROJETO	UN	1,00	***	155,00	R$ 155,00	0,04%
10.1.7	PORTA SABONETE LIQUIDO	UN	13,00	73947/002	14,79	R$ 192,27	0,05%
10.1.8	PORTA-TOALHA DE PAPEL	UN	13,00	73947/010	18,94	R$ 246,22	0,06%
10.1.9	TANQUE LOUCA BRANCA C/ COLUNA MED56X48CMINCLACESSORIOSDEFIXFERRAGENSEMMETALCROMADOTORNEIRADEPRESSAO1158 DE1/2"VALVULADEESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4"X1.1/2"	UN	1,00	73947/003	281,88	R$ 281,88	0,07%
10.1.10	BEBEDOURO DE PRESSÃO EM INOX	UN	1,00	***	1.350,00	R$ 1.350,00	0,33%
10.1.11	BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VÁLVULAESIFÃOEMMETALCROMADOS),COMPLETA- CFE PROJETO	M	13,20	***	255,00	R$ 3.366,00	0,83%
10.1.12	BANCADA EM INOX	M	2,70	***	225,00	R$ 607,50	0,15%
10.1.13	BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX	M	18,20	***	135,00	R$ 2.457,00	0,60%
10.1.14	EXPURGO EM INOX	UN	1,00	***	95,00	R$ 95,00	0,02%
10.1.15	TORNEIRAAUTOMATICACROMADA1/2"OU3/4"PARALAVATORIO,COMENGATEFLEXIVEL METÁLICO 1/2"X30CM	UN	12,00	***	85,75	R$ 1.029,00	0,25%
10.1.	TORNEIRA CROMADA 1/2" PARA LIMPEZA	UN	4,00	***	45,15	R$ 180,60	0,04%

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fl.
Rubr:
18/05/2013
Processo
CPL

16							
10.1.17	TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIAS	UN	10,00	***	135,00	R$ 1.350,00	0,33%
10.1.18	CHUVEIRO ELETRICO COMUM TIPO DUCHA	UN	2,00	9535	34,27	R$ 68,54	0,02%
10.1.19	CADEIRA ESCAMOTIÁVEL PARA BANHO - PADRÃO PNE	UN	1,00	***	156,00	R$ 156,00	0,04%
10.2	**REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAIS**					**R$ 2.358,85**	0,58%
10.2.1	RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA CILÍNDRICO, CAPACIDADE 3.000L	UN	1,00	***	1.150,00	R$ 1.150,00	0,28%
10.2.2	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1 1/4")	UN	1,00	73795/002	82,02	R$ 82,02	0,02%
10.2.3	TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4"	UN	1,00	74058/002	44,17	R$ 44,17	0,01%
10.2.4	LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4"	UN	1,00	72618	7,92	R$ 7,92	0,00%
10.2.5	FILTRO VOLUMETRICO MODELO VF1	UN	1,00	***	125,00	R$ 125,00	0,03%
10.2.6	FREIO D'ÁGUA Ø100	UN	1,00	***	32,25	R$ 32,25	0,01%
10.2.7	SIFÃO LADRÃO Ø100	UN	1,00	***	45,15	R$ 45,15	0,01%
10.2.8	SISTEMA AUTOMÁTICO DE REALIMENTAÇÃO 3/4" CONTENDO BÓIA AUTOMÁTICA DE NÍVEL E VÁLVULA SOLENÓIDE	UN	1,00	***	215,00	R$ 215,00	0,05%
10.2.9	CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCÇÃO Ø 1"	UN	1,00	***	85,25	R$ 85,25	0,02%
10.2.10	BOIA AUTOMÁTICA DE MÍNIMO	UN	1,00	74092/001	54,77	R$ 54,77	0,01%
10.2.11	PRESSURIZADOR(SILENCIOSO)AUTOMÁTICOCOM PRESSOSTATO,POTENCIA0,5HP-19mca 2.000 l/h	UN	1,00	***	350,00	R$ 350,00	0,09%
10.2.12	REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO	UN	1,00	74183/001	50,13	R$ 50,13	0,01%

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fl.
Rubr:
18/05/2015
Processo
CPL

10.2.13	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO	UN	1,00	74176/001	53,07	R$ 53,07	0,01%
10.2.14	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO	UN	1,00	73663	64,12	R$ 64,12	0,02%
10.3	**METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS**					**R$ 4.260,81**	1,05%
10.3.1	REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES	UN	2,00	73975/001	53,41	R$ 106,82	0,03%
10.3.2	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO	UN	6,00	74014/001	35,11	R$ 210,66	0,05%
10.3.3	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES	UN	16,00	74176/001	53,07	R$ 849,12	0,21%
10.3.4	RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA CILÍNDRICO, CAPACIDADE 5.000L	UN	2,00	***	1.350,00	R$ 2.700,00	0,66%
10.3.5	TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4"	UN	1,00	74058/002	44,17	R$ 44,17	0,01%
10.3.6	LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4"	UN	1,00	72618	7,92	R$ 7,92	0,00%
10.3.7	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO	UN	2,00	74176/001	53,07	R$ 106,14	0,03%
10.3.8	CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA	UN	9,00	40777	26,22	R$ 235,98	0,06%
10.4	PONTOS DE HIRAULICA					**R$ 3.845,73**	0,95%
10.4.1	PONTO DE AGUA FRIA 3/4"	PT	33,00	73959/001	59,55	R$ 1.965,15	0,48%
10.4.2	PONTO DE AGUA FRIA 1 1/2"	UN	6,00	73959/002	56,94	R$ 341,64	0,08%
10.4.3	PONTO DE ESGOTO DN 50	UN	33,00	***	34,20	R$ 1.128,60	0,28%
10.4.4	PONTO DE ESGOTO DN 100	PT	6,00	73958/001	68,39	R$ 410,34	0,10%
10.5	REDE EXTERNA					**R$**	1,58%

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fl.
Rubr:
TP05-2015
Processo
CPL

						6.430,39	
10.5.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDAINTERNAMENTOCOMBARRALISA(CIMENTOEAREIA,TRAÇO1:4)E=2,0CM,COMTAMPAPRÉ-MOLDADADECONCRETOEFUNDODECONCRETO15MPATIPOC-ESCAVAÇÃOECONFECÇÃO - ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO	UN	18,00	74104/001	127,61	R$ 2.296,98	0,57%
10.5.2	TUBOPVCÁGUASPLUVIAISPREDIALDN75MM,INCLUSIVECONEXOES-FORNECIMENTOE INSTALACAO	M	30,40	83670	8,65	R$ 262,96	0,06%
10.5.3	TUBOPVCESGOTO/ÁGUASPLUVIAISPREDIALDN100MM-FORNECIMENTOEINSTALACAO	M	152,50	83671	25,38	R$ 3.870,45	0,95%
11	**REDE DE AR COMPRIMIDO**					**R$ 3.161,66**	**0,78%**
11.1	TUBO DE COBRE CLASSE A-15MM, INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÕES	M	30,00	74061/001	12,65	R$ 379,50	0,09%
11.2	VÁLVULA ESFERA LATÃO CROMADO 1/2"	UN	1,00	73870/001	32,16	R$ 32,16	0,01%
11.3	POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO	UN	10,00	***	250,00	R$ 2.500,00	0,62%
11.4	FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO 1/4"X1/2" BELL-AIR	UN	2,00	***	125,00	R$ 250,00	0,06%
12	**COMUNICAÇÃO VISUAL**					**R$ 5.449,85**	**1,34%**
12.1	PLACASDEIDENTIFICAÇÃO"1"EMCHAPAAÇOGALVANIZADONº26COMPINTURAAUTOMITIVAPU,COM2POSTESRETOEMAÇOCORNATURALENGASTADONOSOLO.APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIMENSÃO 150X77CM	UN	1,00	***	65,15	R$ 65,15	0,02%
12.2	PLACADESINALIZAÇÃO"2"EMPVCADESIVADOCOMADESIVOPOLIMÉRICORECORTADOELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 80X41CM	UN	2,00	***	45,25	R$ 90,50	0,02%
12.3	PLACADESINALIZAÇÃO"3"EMPVCADESIVADOCO	UN	3,00	***	85,15	R$ 255,45	0,06%

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fl.
Rubr:
TP 05-2015
Processo
CPL

	MADESIVOPOLIMÉRICORECORTADOELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO DE AÇO 2MM. DIM 40X50CM						
12.4	PLACADESINALIZAÇÃO"5-FACHADA"EMCHAPADEAÇOGALVANIZADONº26 COMPINTURAAUTOMOTIVAPU,FIXADOÀPAREDE COMPARAFUSOS.APLICAÇÃODEADESIVOVINIL MONOMÉRICO. DIM 150X60CM	UN	1,00	***	158,75	R$ 158,75	0,04%
12.5	PLACADEIDENTIFICAÇÃO"6"EMPVCADESIVADOCOMADESIVOPOLIMÉRICORECORTADOELETRONICAMENTEEFIXADOÀPAREDECOMFITADUPLAFACE. DIM20X10CM	UN	20,00	***	225	R$ 4.500,00	1,11%
12.6	PLACADEINDICAÇÃO"7"EMPVCADESIVADOCOMADESIVOPOLIMÉRICORECORTADOELETRONICAMENTEEFIXADOÀPAREDECOMFITADUPLAFACE.DIM 20X5CM-compressor e residuos	UN	4,00	***	95	R$ 380,00	0,09%
13	**DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA**					**R$ 710,92**	**0,18%**
13.1	BANCO DE CONCRETO CURVO	UN	1,00		125,00	R$ 125,00	0,03%
13.2	BANCO EM CONCRETO ARMADO- L=150CM, INCL. ESTRUTURA, CONF. PROJETO	UN	1,00		115,00	R$ 115,00	0,03%
13.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	309,25	9537	1,19	R$ 368,01	0,09%
13.4	CARGA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE ENTULHOS, DTM 10KM	M3	39,58	72855	2,60	R$ 102,91	0,03%
					TOTAL DA OBRA(R$)	**R$ 406.136,32**	**100,00 %**

Paulo Sergio Santos Moreira
Engenheiro Civil
CREA 110129685-2

João dos Santos Lopes Filho
João dos Santos Lopes Filho
CPF: 816.255.373-87
Sócio

CNPJ 19.792.881/0001-59
Avenida dos Holandeses Nº14, Sala 407, Quadra 11-A, Ed. Century Multiempresarial, Calhau
CEP.: 65.076-090 São Luís MA.
Fone: 3235-7301 E-mail: jjconstrucoes.servicos@gmail.com

19.792.881/0001-59
JSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME-ME
Av. dos Holandeses, 14 Quadra 11-A
Sala 407 Edif. Century Multiempresarial
Calhau
CEP: 65.071380
São Luís - MA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
MIRANDA DO NORTE - MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 005-2015
ABERTURA DO CERTAME 29/09/2015 às 08h00.

São Luís (MA), 28 de Setembro de 2015.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS - MUNICÍPIO DE MIRANDA DO NORTE - MA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZO EM MESES						VALOR (R$)	PESO (%)
		1º	2º	3º	4º	5º	6º		
1	MOBILIZÇÃO - CANTEIRO DE OBRA - DEMOLIÇÕES	R$ 14.782,05						R$ 14.782,05	3,64%

JJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
Fl. ___
Rubr: ___
Processo 005-2015



JJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

		100%							
2	**MOVIMENTO DE TERRA**	R$ 10.815,58						**R$ 10.815,58**	**2,66%**
		100%							
3	**COBERTURA**				R$ 24.441,59	R$ 12.220,79	R$ 4.073,60	**R$ 40.735,98**	**2,66%**
					60%	**30%**	**10%**		
4	**FUNDAÇÃO E ESTRUTURA**	R$ 33.094,83	R$ 44.126,44	R$ 33.094,83				**R$ 110.316,11**	**10,03%**
		30%	**40%**	**30%**					
5	**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**		R$ 2.459,36	R$ 9.837,44	R$ 9.837,44	R$ 2.459,36		**R$ 24.593,60**	**27,16%**
			10%	**40%**	**40%**	**10%**			
6	**IMPERMEABILIZAÇÃO**			R$ 1.591,58	R$ 1.856,85	R$ 1.856,85		**R$ 5.305,28**	**6,06%**
				30%	**35%**	**35%**			
7	**REVESTIMENTO PISOS , PAREDES E TETOS**		R$ 30.856,40	R$ 35.999,13	R$ 35.999,13			**R$ 102.854,66**	**1,31%**
			30%	**35%**	**35%**				

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fl. ____
Rubr: ____
Processo 03/05

CNPJ 19.792.881/0001-59
Avenida dos Holandeses Nº14, Sala 407, Quadra 11-A, Ed. Century Multiempresarial, Calhau
CEP.: 65.076-090 São Luís MA.
Fone: 3235-7301 E-mail: jjconstrucoes.servicos@gmail.com

19.792.881/0001-59
JSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME-ME
Av. dos Holandeses, 14 Quadra 11-A
Sala 407 Edif. Century Multiempresarial
Calhau
CEP: 65.071380
São Luís - MA

	Valor Parcial & Acumulado:								
R$	VALOR PARCIAL=	R$ 58.692,46	R$ 77.442,20	R$ 81.155,32	R$ 74.489,64	R$ 57.241,12	R$ 57.115,57		
	VALOR ACUMULADO=	R$ 58.692,46	R$ 136.134,67	R$ 217.289,99	R$ 291.779,63	R$ 349.020,75	**R$ 406.136,32**		
	Peso Parcial & Acumulado:								
%	PESO PARCIAL=	14,45%	19,07%	19,98%	18,34%	14,09%	14,06%		
	PESO ACUMULADO=	14,45%	33,52%	53,50%	71,84%	85,94%	100,00%		

Paulo Sergio Santos Moreira
Engenheiro Civil
CREA 110129685-2

João dos Santos Lopes Filho
CPF: 816.255.373-87
Sócio

João dos Santos Lopes Filho

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ 19.792.881/0001-59
Avenida dos Holandeses Nº14, Sala 407, Quadra 11-A, Ed. Century Multiempresarial, Calhau
CEP.: 65.076-090 São Luís MA.
Fone: 3235-7301 E-mail: jjconstrucoes.servicos@gmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
Fl. ___
Rubr: ___
Processo TP 05-2015

CNPJ 19.792.881/0001-59
Avenida dos Holandeses Nº14, Sala 407, Quadra 11-A, Ed. Century Multiempresarial, Calhau
CEP.: 65.076-090 São Luís MA.
Fone: 3235-7301 E-mail: jjconstrucoes.servicos@gmail.com

JJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL – MIRANDA DO NORTE - MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 005-2015

ABERTURA DO CERTAME 29/09/2015 às 08h00.

19.792.881/0001-59
JSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME-ME
Av. dos Holandeses, 14 Quadra 11-A
Sala 407 Edif. Century Multiempresarial
Calhau
CEP: 65.071380
São Luís - MA

São Luís (MA), 28 de Setembro de 2015.

CURVA ABC

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS - MUNICÍPIO DE MIRANDA DO NORTE - MA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	SINAPI/MAR-2013	VALOR (R$)		PESOS (%)	PESOS (%) ACUMULADOS
					UNIT(R$)	TOT.(R$)		
4.1.1	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,15	M	208,00	83506	143,13	29.771,04	7,33031%	7,33%
7.2.3	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 2CM	M2	1577,81	5978	15,65	24.692,73	6,07991%	13,41%

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fl.
Rubr:
Processo 005-2015
CPL

5.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM VEZ, ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM, INCLUSO FUNDAÇÃO EASSENTADO EM	M2	790,91	73935/001	29,89	23.640,30	5,82078%	19,23%
4.2.5	LAJE PRE-MOLDADA, INCLUSO ESCORAMENTO, CONCRETO E ARMADURA	M2	303,42	74202/002	68,80	20.875,30	5,13997%	24,37%
3.1	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE	M2	286,94	73931/001	55,28	15.862,04	3,90560%	28,28%
8.2.1	JANELA DE ALUMINIO PROJETANTE	M2	28,36	74067/001	434,36	12.318,45	3,03308%	31,31%
4.2.1	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES.	M2	317,39	5651	36,88	11.705,34	2,88212%	34,19%
7.1.8	PISO CERAMICO 0X40CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI	M2	234,35	73829/001	42,26	9.903,63	2,43850%	36,63%
3.6	RUFOS, CONTRA-RUFOS, AGUA-FURTADA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M	298,10	73829/001	32,33	9.637,57	2,37299%	39,00%
4.1.7	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO	M3	20,23	74137/003	463,62	9.379,03	2,30933%	41,31%
4.2.4	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO	M3	18,78	5651	463,62	8.706,78	2,14381%	43,46%
4.2.	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/	KG	1454,	74254/002	5,71		2,0455	45,50%

CNPJ 19.792.881/0001-59
Avenida dos Holandeses Nº14, Sala 407, Quadra 11-A, Ed. Century Multiempresarial, Calhau
CEP.: 65.076-090 São Luís MA.
Fone: 3235-7301 E-mail: jjconstrucoes.servicos@gmail.com

JJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
Fl.
Rub:
Processo

2	CORTE(PERDA DE		95			8.307,76	6%	
2.4	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3	3182,00	72855	2,60	8.273,20	2,03705%	47,54%
4.1.4	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES	M2	218,32	5651	36,88	8.051,64	1,98250%	49,52%
1.9	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO,MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELÉTRCA	M2	40,00	73805/001	192,81	7.712,40	1,89897%	51,42%
3.2	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	286,94	73938/003	25,03	7.182,11	1,76840%	53,19%
7.1.3	PISO (CALCADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) PREPARO MECANICO,	M2	219,72	73892/001	32,64	7.171,66	1,76583%	54,95%
7.1.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL	M2	234,35	73919/001	29,57	6.929,73	1,70626%	56,66%
7.2.4	REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI	M2	219,18	73912/002	29,00	6.356,22	1,56505%	58,23%
8.2.3	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO CHAPA LISA, 1F/2F , COMPLETA - CONF. PROJETO	M2	12,43	***	475,00	5.904,25	1,45376%	59,68%
3.3	COBERTURA EM POLICARBONATO, INCL. ESTRUTURA METÁLICA	M2	29,83	72112	193,72	5.778,67	1,42284%	61,10%
6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA BETUMINOSA (BALDRAMES)	M2	194,49	83738	26,74	5.200,66	1,28052%	62,38%
4.1.5	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	903,48	***	5,71	5.158,87	1,27023%	63,65%
7.2.	EMASSAMENTO C/MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS	M	679,8	73955/002	7,33		1,2270	64,88%

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ 19.792.881/0001-59
Avenida dos Holandeses Nº14, Sala 407, Quadra 11-A, Ed. Century Multiempresarial, Calhau
CEP.: 65.076-090 São Luís MA.
Fone: 3235-7301 E-mail: jjconstrucoes.servicos@gmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fl.
Rubr.
Processo

5	DEMÃOS	2	6			4.983,37	2%	
7.2.8	PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA	M2	690,13	***	6,97	4.810,21	1,18438%	66,06%
7.2.6	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	679,86	73954/002	6,97	4.738,62	1,16676%	67,23%
7.3.2	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM TETO, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 1,5CM	M2	285,93	84073	16,00	4.574,88	1,12644%	68,36%
12.5	PLACADEIDENTIFICAÇÃO"6"EMPVCADESIVADOCOMADESIVOPOLIMÉRICORECORTADOELETRONICAMENTEEFIXADOÀPAREDECOMFITADUPLAFACE.DIM20X10CM	UN	20,00	***	225,00	4.500,00	1,10800%	69,47%
7.1.10	RODAPÉ CERAMICO H=10CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI	M	204,25	84188	20,19	4.123,81	1,01538%	70,48%
10.5.3	TUBOPVCESGOTO/ÁGUASPLUVIAISPREDIALDN100MM-FORNECIMENTOEINSTALACAO	M	152,50	83671	25,38	3.870,45	0,95299%	71,43%
9.4.3	PARA RAIO TIPO VCL 40KA	UN	3,00	***	1.250,00	3.750,00	0,92334%	72,36%
4.2.3	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%)	KG	594,28	73942/002	6,10	3.625,11	0,89258%	73,25%
8.1.2	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UN	12,00	73910/010	284,12	3.409,44	0,83948%	74,09%
10.1.11	BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VÁLVULAESIFÃOEMMETALCROMADOS),COMPLETA- CFE PROJETO	M	13,20	***	255,00	3.366,00	0,82879%	74,92%
7.1.5	LASTRO DE CASCALHO (estacionamento - h= 10cm)	M3	14,29	84170	234,94	3.357,29	0,82664%	75,75%

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ 19.792.881/0001-59
Avenida dos Holandeses Nº14, Sala 407, Quadra 11-A, Ed. Century Multiempresarial, Calhau
CEP.: 65.076-090 São Luís MA.
Fone: 3235-7301 E-mail: jjconstrucoes.servicos@gmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fl. 195
Rub.
Processo 195-2015
CPL

7.2.2	CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	899,04	84170	3,65	3.281,50	0,80798%	76,55%
9.2.1	LUMINÁRIA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X28W/127V DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, PAINEL EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, TRATADA E PINTADA REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%, SOQUETE TIPO PUSH - IN G - 5 DE ENGATE RÁPIDO, ROTOR DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE COMPLETA	UN	37,00	***	85,00	3.145,00	0,77437%	77,33%
7.1.2	REGULARIZACAO DE PISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR, ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECÂNICO	M2	256,24	73920/001	11,15	2.857,08	0,70348%	78,03%
10.3.4	RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA CILÍNDRICO, CAPACIDADE 5.000L	UN	2,00	***	1.350,00	2.700,00	0,66480%	78,70%
11.3	POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO	UN	10,00	***	250,00	2.500,00	0,61556%	79,31%
7.2.1	CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	678,77	74161	3,65	2.477,51	0,61002%	79,92%
10.1.13	BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX	M	18,20	***	135,00	2.457,00	0,60497%	80,53%
9.2.7	PONTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO	PT	68,00	***	35,00	2.380,00	0,58601%	81,11%
8.3.2	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	29,24	72126	79,68	2.329,84	0,57366%	81,69%

CNPJ 19.792.881/0001-59
Avenida dos Holandeses Nº14, Sala 407, Quadra 11-A, Ed. Century Multiempresarial, Calhau
CEP.: 65.076-090 São Luís MA.
Fone: 3235-7301 E-mail: jjconstrucoes.servicos@gmail.com

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fl. 105
Rubr.
Processo
CPL

10.5.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDAINTERNAMENTOCOMBARRALISA(CIMENTOEAREIA,TRAÇO1:4)E=2,0CM,COMTAMPAPRÉ-MOLDADADECONCRETOEFUNDODECONCRETO15MPATIPOC-ESCAVAÇÃOECONFECÇÃO - ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO	UN	18,00	74104/001	127,61	2.296,98	0,56557%	82,25%
4.1.6	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%)	KG	369,03	73959/001	6,10	2.251,08	0,55427%	82,81%
8.3.1	CONJUNTO DE VIDRO TEMPERADO 10MM COM 1 PORTA - CV1/CV2	M2	17,43	72118	124,54	2.170,73	0,53448%	83,34%
9.2.11	PONTO DE ENERGIA PARA TOMADA	PT	61,00	***	35,00	2.135,00	0,52569%	83,87%
1.3	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM PORTÕES, INCL. PINTURA - no	M2	66,00	74220/001	31,95	2.108,70	0,51921%	84,39%
10.4.1	PONTO DE AGUA FRIA 3/4"	PT	33,00	73959/001	59,55	1.965,15	0,48386%	84,87%
3.5	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M	59,88	72105	32,33	1.935,92	0,47667%	85,35%
4.2.6	VERGA, CONTRA-VERGA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A 10X10CM, FCK=20MPA	M	152,20	74200/001	12,42	1.890,32	0,46544%	85,81%
7.3.3	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS	M2	257,40	72118	7,33	1.886,74	0,46456%	86,28%
7.3.4	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	257,40	***	6,97	1.794,08	0,44174%	86,72%

CNPJ 19.792.881/0001-59
Avenida dos Holandeses Nº14, Sala 407, Quadra 11-A, Ed. Century Multiempresarial, Calhau
CEP.: 65.076-090 São Luís MA.
Fone: 3235-7301 E-mail: jjconstrucoes.servicos@gmail.com

JJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
Processo Nº: 2015
Rubr.:

7.1.4	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA, INCL BASE DE PÓ DE PEDRA	M2	63,76	***	26,11	1.664,77	0,40990%	87,13%
9.5.3	CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO DA CATEGORIA 6	PT	11,00	***	150,00	1.650,00	0,40627%	87,53%
8.1.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UN	6,00	73910/005	270,43	1.622,58	0,39952%	87,93%
7.2.7	PEITORIL DE GRANITO (JANELAS)	M	33,75	84088	46,31	1.562,96	0,38484%	88,32%
10.1.5	LAVATORIOLOUCABRANCASUSPENSO29,5X39,0CM,PADRAOPOPULAR,COMSIFAOPLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO	UN	12,00	6009	127,99	1.535,88	0,37817%	88,70%
7.3.1	CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	285,93	73908//007	5,33	1.524,01	0,37525%	89,07%
1.8	GALPÃO ABERTO PARA OFICINA E DEPÓSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA	M2	10,00	73803/001	149,28	1.492,80	0,36756%	89,44%
10.1.10	BEBEDOURO DE PRESSÃO EM INOX	UN	1,00	***	1.350,00	1.350,00	0,33240%	89,77%
10.1.17	TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIAS	UN	10,00	***	135,00	1.350,00	0,33240%	90,10%
2.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES	M3	61,83	79478	20,69	1.279,26	0,31498%	90,42%
7.1.12	SOLEIRA DE GRANITO - PORTAS	M	27,45	84088	46,31	1.271,21	0,31300%	90,73%
9.3.	PARA RAIO TIPO VCL 175V 45KA	U	1,00	***	1.250,00		0,3077	91,04%

CNPJ 19.792.881/0001-59
Avenida dos Holandeses Nº14, Sala 407, Quadra 11-A, Ed. Century Multiempresarial, Calhau
CEP.: 65.076-090 São Luís MA.
Fone: 3235-7301 E-mail: jjconstrucoes.servicos@gmail.com

JJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fl.
Rubr.
Processo 1205-2015
CPL

4		N				1.250,00	8%	
10.2.1	RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA CILÍNDRICO, CAPACIDADE 3.000L	UN	1,00	***	1.150,00	1.150,00	0,28316%	91,32%
10.4.3	PONTO DE ESGOTO DN 50	UN	33,00	***	34,20	1.128,60	0,27789%	91,60%
8.1.4	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DEV ACABAMENTO POPULAR	UN	19,00	74068/002	58,98	1.120,62	0,27592%	91,88%
8.1.8	PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO	M2	122,85	73739/001	8,81	1.082,31	0,26649%	92,14%
10.1.15	TORNEIRAAUTOMATICACROMADA1/2"OU3/4"PARALAVATORIO,COMENGATEFLEXIVEL METÁLICO 1/2"X30CM	UN	12,00	***	85,75	1.029,00	0,25336%	92,40%
10.1.3	VASOSANITARIOSIFONADOLOUÇABRANCAPADRAOPNE,COMCONJUNTOPARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA, INCL ASSENTO	UN	4,00	73947/011	249,67	998,68	0,24590%	92,64%
2.2	REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL REAPROVEITADO - FUNDAÇÃO	M3	40,22	55835	24,72	994,24	0,24480%	92,89%
1.5	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-	UN	1,00	73960/001	977,75	977,75	0,24074%	93,13%
8.3.3	ESPELHO CRISTAL FIXADO COM BOTÕES	M2	2,84	74125/002	337,98	959,86	0,23634%	93,36%
7.1.6	GUIA DE CONCRETO	M	29,90	74012/001	31,96	955,60	0,23529%	93,60%

CNPJ 19.792.881/0001-59
Avenida dos Holandeses Nº14, Sala 407, Quadra 11-A, Ed. Century Multiempresarial, Calhau
CEP.: 65.076-090 São Luís MA.
Fone: 3235-7301 E-mail: jjconstrucoes.servicos@gmail.com

JJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fl.:
Rubr:
Processo
CPL

5.2	MURO EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM 1/2, ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM, INCLUSO FUNDAÇÃO E ESTRUTURA-CONTORNO DO RESERVATÓRIO ÁGUAS PLUVIAIS	M2	19,38	73935/001-74161-5978	49,19	953,30	0,23472%	93,83%
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - PADRÃO MINISTERIO DA SAUDE -	M2	4,50	74209/001	202,04	909,18	0,22386%	94,06%
10.3.3	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES	UN	16,00	74176/001	53,07	849,12	0,20907%	94,27%
9.5.11	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIPOR1 C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO EAROTP1F-COMPLETA	UN	3,00	83367	227,67	683,01	0,16817%	94,44%
9.2.3	ARANDELA TIPO TARTARUGA COM LÂMPADA ELETRONICA 16W - COMPLETA	UN	18,00	***	35,12	632,16	0,15565%	94,59%
1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS	M2	267,50	74077/002	2,36	631,30	0,15544%	94,75%
9.4.5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A	UN	10,00	74130/004	62,93	629,30	0,15495%	94,90%
10.1.12	BANCADA EM INOX	M	2,70	***	225,00	607,50	0,14958%	95,05%
9.2.2	LUMÍNARIA FLUORESCENTE COMPACTA DE SOBREPOR, PARA 2 X FC 18/ 26W OU FC ELETRÔNICA 23W E CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLUCIDO NA COR BRANCA, COM LÂMPADAS - COMPLETA	UN	8,00	***	75,85	606,80	0,14941%	95,20%
7.4.2	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 2CM	M2	38,76	55835	15,65	606,59	0,14936%	95,35%

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ 19.792.881/0001-59
Avenida dos Holandeses Nº14, Sala 407, Quadra 11-A, Ed. Century Multiempresarial, Calhau
CEP.: 65.076-090 São Luís MA.
Fone: 3235-7301 E-mail: jjconstrucoes.servicos@gmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fl. ____
Rubr: ____
Processo 1205-2025
CPL

4.1.2	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE MPA, SEM ARMACAO 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	104,00	***	5,71	593,84	0,14622%	95,50%
9.2.9	TOMADA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X2"	UN	57,00	***	9,85	561,45	0,13824%	95,63%
8.2.4	BICILETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO	UN	1,00	***	535,00	535,00	0,13173%	95,77%
9.2.18	PONTO DE ENERGIA PARA INTERRUPTOR	PT	29,00	***	18,15	526,35	0,12960%	95,90%
9.5.4	PONTO PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONIA	PT	7,00	***	75,00	525,00	0,12927%	96,02%
8.2.2	JANELA VENEZIANA ALUMÍNIO - FIXO	M2	1,60	***	304,05	486,48	0,11978%	96,14%
9.3.3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C	UN	2,00	***	226,52	453,04	0,11155%	96,26%
9.4.1	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPADE AÇO 16USG, PARA ATÉ18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETASDEIDENTIFICAÇÃOEMACRÍLICOPARACADACIRCUITOEPORTAPROJETO.DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.	UN	2,00	***	220,29	440,58	0,10848%	96,36%
10.4.4	PONTO DE ESGOTO DN 100	PT	6,00	73958/001	68,39	410,34	0,10104%	96,47%
9.1.1	PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO - COMPLETO CFE PROJETO	CJ	1,00	74131/007	387,16	387,16	0,09533%	96,56%

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ 19.792.881/0001-59
Avenida dos Holandeses Nº14, Sala 407, Quadra 11-A, Ed. Century Multiempresarial, Calhau
CEP.: 65.076-090 São Luís MA.
Fone: 3235-7301 E-mail: jjconstrucoes.servicos@gmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Rubr: Fl. 1
Processo 55206
CPL

7.1.7	SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM	M2	11,96	74012/001	31,96	382,24	0,09412%	96,65%
1.4	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE RETIRADA DE ARVORES ENTRE 0,05CM	M2	829,73	73822/002	0,46	381,68	0,09398%	96,75%
12.6	PLACADEINDICAÇÃO"7"EMPVCADESIVADOCOMADESIVOPOLIMÉRICORECORTADOELETRONICAMENTEEFIXADOÀPAREDECOMFITADUPLAFACE.DIM20X5CM-compressor e residuos	UN	4,00	***	95,00	380,00	0,09356%	96,84%
11.1	TUBO DE COBRE CLASSE A-15MM, INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÕES	M	30,00	74061/001	12,65	379,50	0,09344%	96,94%
13.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	309,25	9537	1,19	368,01	0,09061%	97,03%
10.2.11	PRESSURIZADOR(SILENCIOSO)AUTOMÁTICOCOMPRESSOSTATO,POTENCIA0,5HP-19mca 2.000 l/h	UN	1,00	***	350,00	350,00	0,08618%	97,11%
8.1.3	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,00X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UN	1,00	73910/008	349,59	349,59	0,08608%	97,20%
8.1.7	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,20X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA	UN	1,00	74061/001	349,59	349,59	0,08608%	97,28%
10.4.2	PONTO DE AGUA FRIA 1 1/2"	UN	6,00	73959/002	56,94	341,64	0,08412%	97,37%
3.4	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO,	M	26,83	6058	12,66	339,67	0,08363%	97,45%
1.6	LIGAÇÃO DE ESGOTO	UN	1,00	73784/001	307,44	307,44	0,07570%	97,53%

CNPJ 19.792.881/0001-59
Avenida dos Holandeses Nº14, Sala 407, Quadra 11-A, Ed. Century Multiempresarial, Calhau
CEP.: 65.076-090 São Luis MA.
Fone: 3235-7301 E-mail: jjconstrucoes.servicos@gmail.com

JJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fl. ___
Rubr. ___
Processo TP 05-001
CPL

7.3.6	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	6,68	73792/001	43,59	291,18	0,07170%	97,60%
10.1.9	TANQUE LOUCA BRANCA C/ COLUNA MED56X48CMINCLACESSORIOSDEFIXFERRAGENSEMMETALCROMADOTORNEIRADEPRESSAO1158DE1/2"VALVULADEESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4"X1.1/2"	UN	1,00	73947/003	281,88	281,88	0,06941%	97,67%
9.5.2	PONTO PARA INSTALAÇÃO DE LÓGICA	PT	11,00	***	25,55	281,05	0,06920%	97,74%
8.1.5	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA	UN	1,00	73784/001	270,43	270,43	0,06659%	97,81%
8.1.6	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA	UN	1,00	73792/001	270,43	270,43	0,06659%	97,87%
7.4.3	PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA	M2	38,76	74061/001	6,97	270,16	0,06652%	97,94%
2.3	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS EM CAMINHAO BASCULANTE	M3	31,82	72850	8,45	268,88	0,06620%	98,00%
9.4.7	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A	UN	5,00	74130/003	52,60	263,00	0,06476%	98,07%
10.5.2	TUBOPVCÁGUASPLUVIAISPREDIALDN75MM,INCLUSIVECONEXOES-FORNECIMENTOE INSTALACAO	M	30,40	83670	8,65	262,96	0,06475%	98,13%
1.7	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA	U	1,00	***	260,80		0,06422	98,20%

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ 19.792.881/0001-59
Avenida dos Holandeses Nº14, Sala 407, Quadra 11-A, Ed. Century Multiempresarial, Calhau
CEP.: 65.076-090 São Luís MA.
Fone: 3235-7301 E-mail: jjconstrucoes.servicos@gmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Rubr.
Processo
Fl.

		N				260,80	1%	
12.3	PLACADESINALIZAÇÃO"3"EMPVCADESIVADOCOMADESIVOPOLIMÉRICORECORTADOELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO DE AÇO 2MM. DIM 40X50CM	UN	3,00	***	85,15	255,45	0,06290%	98,26%
9.5.5	RACK10U'STIPOAUTOPORTANTEC/PORTAEMACRILICOECHAVEFRONTALELATERAL, COM 2 OU 4 VENTILADORES DE TETO.	UN	1,00	***	250,00	250,00	0,06156%	98,32%
11.4	FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO 1/4"X1/2" BELL-AIR	UN	2,00	***	125,00	250,00	0,06156%	98,38%
10.1.8	PORTA-TOALHA DE PAPEL	UN	13,00	73947/010	18,94	246,22	0,06062%	98,44%
7.3.5	PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA	M2	35,21	***	6,97	245,41	0,06043%	98,51%
10.3.8	CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA	UN	9,00	40777	26,22	235,98	0,05810%	98,56%
9.3.2	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C	UN	1,00	74130/006	226,52	226,52	0,05577%	98,62%
9.3.1	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG ,PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE,COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. -DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.	UN	1,00	74131/004	220,29	220,29	0,05424%	98,67%
10.2.8	SISTEMA AUTOMÁTICO DE REALIMENTAÇÃO 3/4" CONTENDO BÓIA AUTOMÁTICA DE NÍVEL E VÁLVULA SOLENÓIDE	UN	1,00	***	215,00	215,00	0,05294%	98,73%
9.2.	PROJETOR COM LÂMPADA E REATOR VAPOR METÁLICO 150W COMPLETO	U	2,00	84225	105,37		0,0518	98,78%

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ 19.792.881/0001-59
Avenida dos Holandeses Nº14, Sala 407, Quadra 11-A, Ed. Century Multiempresarial, Calhau
CEP.: 65.076-090 São Luís MA.
Fone: 3235-7301 E-mail: jjconstrucoes.servicos@gmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
Fl.
Rubr.
Processo

5		N				210,74	9%	
10.3.2	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO	UN	6,00	74014/001	35,11	210,66	0,05187%	98,83%
10.1.7	PORTA SABONETE LIQUIDO	UN	13,00	73947/002	14,79	192,27	0,04734%	98,88%
9.5.8	PLACA SAÍDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV	UN	2,00	***	95,75	191,50	0,04715%	98,92%
10.1.16	TORNEIRA CROMADA 1/2" PARA LIMPEZA	UN	4,00	***	45,15	180,60	0,04447%	98,97%
9.4.4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C	UN	2,00	74130/005	88,54	177,08	0,04360%	99,01%
9.5.6	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL	UN	1,00	***	175,00	175,00	0,04309%	99,06%
12.4	PLACADESINALIZAÇÃO"5-FACHADA"EMCHAPADEAÇOGALVANIZADONº26COMPINTURAAUTOMOTIVAPU,FIXADOÀPAREDECOMPARAFUSOS.APLICAÇÃODEADESIVOVINIL MONOMÉRICO. DIM 150X60CM	UN	1,00	***	158,75	158,75	0,03909%	99,09%
10.1.19	CADEIRA ESCAMOTIÁVEL PARA BANHO - PADRÃO PNE	UN	1,00	***	156,00	156,00	0,03841%	99,13%
10.1.6	LAVATORIO EM INOX PARA ESCOVAÇÃO, INCL VALVULAS E SIFÕES, CONF.PROJETO	UN	1,00	***	155,00	155,00	0,03816%	99,17%
10.1.1	VASOSANITARIOSIFONADOLOUÇABRANCAPADRAOPOPULAR,COMCONJUNTO PARAFIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA	UN	1,00	6021	149,17	149,17	0,03673%	99,21%
10.1	PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO EM PLASTICO ABS	U	5,00	6004	29,51		0,03638%	99,24%

CNPJ 19.792.881/0001-59
Avenida dos Holandeses Nº14, Sala 407, Quadra 11-A, Ed. Century Multiempresarial, Calhau
CEP.: 65.076-090 São Luís MA.
Fone: 3235-7301 E-mail: jjconstrucoes.servicos@gmail.com

JJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Rubr.
Processo

.4		N				147,55	3%	
7.4.1	CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	38,76	74131/004	3,65	141,47	0,03483%	99,28%
9.4.6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A	UN	10,00	74130/002	13,64	136,40	0,03358%	99,31%
9.2.4	BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E INDICAÇÃO DE SAÍDA	UN	3,00	***	45,00	135,00	0,03324%	99,35%
9.5.7	VOICE PANEL 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL	UN	1,00	***	135,00	135,00	0,03324%	99,38%
9.5.9	PONTO PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TV	PT	2,00	***	65,35	130,70	0,03218%	99,41%
10.2.5	FILTRO VOLUMETRICO MODELO VF1	UN	1,00	***	125,00	125,00	0,03078%	99,44%
13.1	BANCO DE CONCRETO CURVO	UN	1,00		125,00	125,00	0,03078%	99,47%
13.2	BANCO EM CONCRETO ARMADO- L=150CM, INCL. ESTRUTURA, CONF. PROJETO	UN	1,00		115,00	115,00	0,02832%	99,50%
9.2.12	INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES EM CX. 4"X2"	UN	15,00	***	7,15	107,25	0,02641%	99,53%
10.3.1	REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES	UN	2,00	73975/001	53,41	106,82	0,02630%	99,55%
10.3.7	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO	UN	2,00	0	53,07	106,14	0,02613%	99,58%
13.4	CARGA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE ENTULHOS, DTM 10KM	M	39,58	#REF!	2,60		0,02533%	99,61%

CNPJ 19.792.881/0001-59
Avenida dos Holandeses Nº14, Sala 407, Quadra 11-A, Ed. Century Multiempresarial, Calhau
CEP.: 65.076-090 São Luís MA.
Fone: 3235-7301 E-mail: jjconstrucoes.servicos@gmail.com

JJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Rubr.
Processo 125-2015
CPL

		3				102,91	4%	
9.4.2	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63A SENS. 30MA (TETRAPOLAR)	UN	2,00	***	50,00	100,00	0,02462%	99,63%
10.1.14	EXPURGO EM INOX	UN	1,00	***	95,00	95,00	0,02339%	99,65%
12.2	PLACADESINALIZAÇÃO"2"EMPVCADESIVADOCOMADESIVOPOLIMÉRICORECORTADOELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 80X41CM	UN	2,00	***	45,25	90,50	0,02228%	99,68%
6.2	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 3MM - Lajes	M2	1,60	83740	53,94	86,30	0,02125%	99,70%
9.5.1	PLACA 4X4" COM UMA TOMADA DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6	UN	11,00	***	7,75	85,25	0,02099%	99,72%
10.2.9	CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCÇÃO Ø 1"	UN	1,00	***	85,25	85,25	0,02099%	99,74%
10.2.2	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1 1/4")	UN	1,00	73795/002	82,02	82,02	0,02020%	99,76%
9.2.13	INTERRUPTOR C/ 2 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2"	UN	9,00	***	8,55	76,95	0,01895%	99,78%
9.2.17	TOMADA DUPLA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X4"	UN	9,00	***	8,55	76,95	0,01895%	99,80%
10.1.18	CHUVEIRO ELETRICO COMUM TIPO DUCHA	UN	2,00	9535	34,27	68,54	0,01688%	99,81%
9.2.6	RELÉ FOTOELÉTRICO	UN	2,00	83999	34,22	68,44	0,01685%	99,83%

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ 19.792.881/0001-59
Avenida dos Holandeses Nº14, Sala 407, Quadra 11-A, Ed. Century Multiempresarial, Calhau
CEP.: 65.076-090 São Luís MA.
Fone: 3235-7301 E-mail: jjconstrucoes.servicos@gmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
Rubr.
Processo

12.1	PLACASDEIDENTIFICAÇÃO"1"EMCHAPAAÇOGALVANIZADONº26COMPINTURA AUTOMITIVAPU,COM2POSTESRETOEMAÇOCORNATURALENGASTADONOSOLO .APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIMENSÃO 150X77CM	UN	1,00	***	65,15	65,15	0,01604%	99,85%
10.2.14	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO	UN	1,00	73663	64,12	64,12	0,01579%	99,86%
10.2.10	BOIA AUTOMÁTICA DE MÍNIMO	UN	1,00	74092/001	54,77	54,77	0,01349%	99,88%
10.2.13	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO	UN	1,00	***	53,07	53,07	0,01307%	99,89%
10.2.12	REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO	UN	1,00	74183/001	50,13	50,13	0,01234%	99,90%
9.2.10	TOMADA 20A/127V EM CX. 10"X10" DE PISO ALTA	UN	2,00	***	25,00	50,00	0,01231%	99,91%
10.2.7	SIFÃO LADRÃO Ø100	UN	1,00	***	45,15	45,15	0,01112%	99,93%
10.2.3	TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4"	UN	1,00	0	44,17	44,17	0,01088%	99,94%
10.3.5	TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4"	UN	1,00	74058/002	44,17	44,17	0,01088%	99,95%
10.2.6	FREIO D'ÁGUA Ø100	UN	1,00	***	32,25	32,25	0,00794%	99,95%
11.2	VÁLVULA ESFERA LATÃO CROMADO 1/2"	UN	1,00	73870/001	32,16	32,16	0,00792%	99,96%
9.2	INTERRUPTOR C/ 1 TECLA PARALELA EM CX. 4"X2"	U	2,00	***	13,65		0,00677	99,97%

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ 19.792.881/0001-59
Avenida dos Holandeses Nº14, Sala 407, Quadra 11-A, Ed. Century Multiempresarial, Calhau
CEP.: 65.076-090 São Luís MA.
Fone: 3235-7301 E-mail: jjconstrucoes.servicos@gmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL
Fl.
Rubr.
Processo

16		N				27,30	2%	
9.2.8	PLACA DE SAÍDA DE FIO COM FURO CENTRAL EM CX. 4"X2" PARA PONTO DE CHUVEIRO OU AQUECEDOR	UN	2,00	***	12,25	24,50	0,00603%	99,98%
9.2.14	INTERRUPTOR C/ 3 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2"	UN	2,00	***	9,75	19,50	0,00480%	99,98%
10.1.2	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR	UN	1,00	74113/001	19,29	19,29	0,00475%	99,99%
6.3	PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2	M2	1,60	73635	11,45	18,32	0,00451%	99,99%
9.5.10	CAIXA TELEFONICA (400X400X120MM) DE EMBUTIR	UN	1,00	***	15,15	15,15	0,00373%	99,99%
9.2.15	INTERRUPTOR C/ 4 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X4"	UN	1,00	***	11,25	11,25	0,00277%	100,00%
10.2.4	LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4"	UN	1,00	0	7,92	7,92	0,00195%	100,00%
10.3.6	LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4"	UN	1,00	72618	7,92	7,92	0,00195%	100,00%
4.1.3	LASTRO DE BRITA	M3	1,38		-	-		
					TOTAL DA OBRA(R$)	**406.136,32**		

João dos Santos Lopes Filho

João dos Santos Lopes Filho
CPF: 816.255.373-87
Sócio

Paulo Sergio Santos Moreira
Engenheiro Civil
CREA 110129685-2

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fl. ____
Rubr: ____
Processo 1205-2015
CPL

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ 19.792.881/0001-59
Avenida dos Holandeses Nº14, Sala 407, Quadra 11-A, Ed. Century Multiempresarial - Calhau
CEP.: 65.076-090 São Luís MA.
Fone: 3235-7301 E-mail: jjconstrucoes.servicos@gmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fl. ____
Rubr: ____
TP09-2015
Processo
CPL

19.792.881/0001-59
JSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME-ME
Av. dos Holandeses, 14 Quadra 11-A
Sala 407 Edif. Century Multiempresarial
Calhau
CEP: 65.071380
São Luís - MA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL – MIRANDA DO NORTE - MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 005-2015
ABERTURA DO CERTAME 29/09/2015 às 08h00.

São Luís (MA), 28 de Setembro de 2015.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS - MUNICÍPIO DE MIRANDA DO NORTE - MA

* FÓRMULA BDI CONFORME ACORDÃO TCU:		
BDI= (((1+AC/100)*(1-DF/100)*(1+R/100)*(1+L/100))/(1-(I/100))-1)*100		
ONDE:		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	
R	RISCO, SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	
L	LUCRO	
I	TRIBUTOS	
1	**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL**	
1.1	**FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS**	

Paulo Sergio Santos Moreira
Engenheiro Civil
CREA 110129685-2

João dos Santos Lopes Filho
CPF: 816.255.373-87
Sócio

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fl.
Rubr:
TP05-2015
Processo
CPL

1.1.1	DIRETORIA INCL. SECRETARIAS	0,23%
1.1.2	DEPTO. DE SUPRIMENTOS E COMPRAS	0,50%
1.1.3	DEPTO. FINAN. INCL. TESOURARIA/CONTABILIDADE	0,60%
1.1.4	DEPTO. JURÍDICO	0,22%
1.1.5	DEPTO. RECURSOS HUMANOS	0,20%
1.1.6	DEPTO. PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,20%
1.1.7	DEPTO. COMERCIAL	0,20%
1.1.8	DEPTO. ADMINISTRATIVO	1,25%
1.1.9	APOIO / DEPÓSITO	0,27%
1.2	**INSTALAÇÕES E DESPESAS DIVERSAS**	
1.2.1	TAXA DE CONDOMÍNIO DO PRÉDIO DO ESCRITÓRIO	0,15%
1.2.2	SEGURO DO ESCRITÓRIO DO DEPÓSITO	0,15%
1.2.3	MOVEIS E UTENSÍLIOS	0,20%
1.2.4	TAXAS E LICENCAS DE FUNCIONAMENTO	0,15%
1.2.5	MATERIAL DE CONSUMO (ESCRIT./LIMPEZA/HIGIENE)	0,15%
1.2.6	CONSUMO DE ENERGIA	0,10%
1.2.7	DESPESAS COM TELEFONE	0,05%
	SUB-TOTAL	**4,62%**
2	**SEGURO E GARANTIA**	
2.1	SEGUROS, GARANTIA E IMPREVISTOS	0,49%
	SUB-TOTAL	**0,49%**
3	**RISCOS**	
3.1	RISCO	1,39%
	SUB-TOTAL	**1,39%**
4	**DESPESAS FINANCEIRAS**	

CNPJ 19.792.881/0001-59
Avenida dos Holandeses Nº14, Sala 407, Quadra 11-A, Ed. Century Multiempresarial, Calhau
CEP.: 65.076-090 São Luís MA.
Fone: 3235-7301 E-mail: jjconstrucoes.servicos@gmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fl. ____
Rubr: ____
Processo 1205-2015
CPL

4.1	DESPESAS FINANCEIRAS REFERENTE CAPITAL DE GIRO	0,99%
	SUB-TOTAL	**0,99%**
5	**IMPOSTOS E TAXAS**	
5.1	COFINS	3,00%
5.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS)	3,00%
5.3	PIS	0,65%
5.4	CPRB	2,00%
	SUB-TOTAL	**8,65%**
6	**LUCRO OU BONIFICAÇÃO**	
6.1	LUCRO OU BONIFICAÇÃO	8,09%
	SUB-TOTAL	**8,09%**
	TOTAL DO BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS)	**24,23%**

Paulo Sergio Santos Moreira
Engenheiro Civil
CREA 110129686-2

João dos Santos Lopes Filho
CPF: 816.255.373-87
Sócio

2.881/0
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
Av. dos Holandeses, 14 Quadra 11
Sala 407 Edif. Century Multiempresarial
Calhau
CEP: 65.071-380
São Luís - MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fl. ____
Rubr: ____
TP 05-2015
Processo
CPL

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL – MIRANDA DO NORTE - MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 005-2015
ABERTURA DO CERTAME 29/09/2015 às 08h00.

São Luís (MA), 28 de Setembro de 2015.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS - MUNICÍPIO DE MIRANDA DO NORTE - MA

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS – (87,49%)

	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALIST %
	GRUPO A				
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50	2,50	2,50

Paulo Sergio Santos Moreira
Engenheiro Civil
CREA 110129685-2

João dos Santos Lopes Filho
CPF: 816.255.373-87
Sócio

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fl.
Rubr:
TP05-2015
Processo
CPL

A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00	0,00	0,00
A	**Total**	**16,80**	**16,80**	**36,80**	**36,80**
	GRUPO B				
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,91	0,00	17,91	0,00
B2	Feriados	3,96	0,00	3,96	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91	0,69	0,91	0,69
B4	13º Salário	10,87	8,33	10,87	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,62	0,00	1,62	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	9,29	7,13	9,29	7,13
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02	0,03	0,02
B	**Total**	**45,51**	**16,88**	**45,51**	**16,88**
	GRUPO C				
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,13	4,70	6,13	4,70
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,32	0,25	0,32	0,25

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fl.
Rubr:
TP 05-2015
Processo
CPL

C3	Férias Indenizadas	4,81	3,69	4,81	3,69
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,21	4,00	5,21	4,00
C5	Indenização Adicional	0,52	0,40	0,52	0,40
C	**Total**	**16,99**	**13,04**	**16,99**	**13,04**
	GRUPO D				
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,65	2,84	16,75	6,21
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,54	0,42	0,61	0,47
D	**Total**	**8,19**	**3,26**	**17,36**	**6,68**
	TOTAL(A+B+C+D)	**87,49**	**49,98**	**116,66**	**73,40**

Paulo Sergio Santos Moreira
Engenheiro Civil
CREA 110129685-2

João dos Santos Lopes Filho
CPF: 816.255.373-87
Sócio